

GRØNDALSVÆNGETS SKOLE

Entrepriseform

Storentreprise

Kunde

Jakon A/S

Bygherre

Københavns Kommune

Ingeniør

Jørgen Nielsen A/S

Arkitekt

JJW Arkitekter A/S

Periode

2016-2018

Entreprisenum

10.000.000 kr.



RENOVERING AF KOMMUNAL SKOLE I DRIFT

Grøndalsvængets Skole er en københavnsk byskole, opført i 1929. I forbindelse med en nødvendig kapacitetsudvidelse har skolen gennemgået en gennemgribende helhedsrenovering og ombygning, som har fordoblet skolens areal fra 5.000 til 10.000 kvm. Skolen er blevet udvidet med to nye bygninger, og med kapacitetsudvidelsen er skolen gået fra to til tre spor, ligesom der er skabt 112 nye fritidshjemspladser for skolens børn.

På projektet har Poul Sejr Nielsen varetager både VVS- og blikkenslagerarbejder. Her har vi bl.a. varetager energirenovering af hovedbygningen, hvor der er installeret nye, behovsstyrede ventilationsanlæg, som har forbedret indeklimaet i klasselokalerne. Herudover har vi monteret VVS-installationerne i samtlige lokaler i de to nye bygninger, ligesom vi har etableret ny installation for varmt og koldt brugsvand samt varetager ny varmeinstallation. Ydermere har vi etableret et komplet afløbssystem samt udskiftet faldstammer.

Vores blikkenslagere har udført 4.500 kvm falset aluminiumstag, der giver skolens tag et elegant udtryk. Herudover har vi etableret nye tagrender, nedløb og inddækninger. Alle tagprofiler og inddækninger er produceret på vores eget værksted, som er indrettet med de mest moderne maskiner til klipning, bukning og bearbejdning af zink, kobber og aluminium.

Projektet har stået på, mens skolen har været i fuld drift. Dette er muliggjort gennem tæt samarbejde mellem henholdsvis skolens daglige brugere, bygherre, rådgiver og øvrige samarbejdspartnere på projektet. At skolen har været i fuld drift under projektets udførelse, har stillet særligt store krav til vores arbejde, idet der har skulle tages særlige hensyn til skolens daglige brugere. Således har der været stort fokus på bl.a. oprydning og på at mindske støjgener, så vi ikke unødigt har forstyrret den igangværende undervisning.

