

STUBBERUPGÅRD

Entrepriseform

Fagentreprise - VVS og
Blikkenslagerarbejder

Kunde

Jakon A/S

Bygherre

Københavns Kommune

Ingeniør

EKJ Rådgivende Ingeniør-
rer A/S

Arkitekt

Leth & Gori

Periode

2019-2021

Entreprisenum

9.950.000 kr.



NYBYGGERI OG RENOVERING AF BOTILBUD

Stubberupgård er et botilbud for sindslidende borgere under Københavns Kommune. Botilbuddet har plads til 44 beboere og er beliggende i naturskønne omgivelser ved Børup.

Projektet omhandler henholdsvis et nybyggeri og en helhedsrenovering opdelt i to etaper. Etape 1 omfatter opførelsen af 16 nye boliger samt fællesfaciliteter i sammenhæng med det eksisterende maskinhus. Den efterfølgende etape 2 omfatter renovering og modernisering af gårdanlæggets hovedhus og øvrige eksisterende bygninger, som i fremtiden vil omfatte 30 boliger med tilhørende fællesrum og fællesfaciliteter. I forbindelse med projektet har Poul Sejr Nielsen varetager fagentrepriserne indenfor VVS- og blikkenslagerarbejder.

VVS-ARBEJDER

Indenfor VVS har vores montører bl.a. varetager de traditionelle VVS-installationer såsom afløbs-, sanitets-, vand- og varmeinstallationer. Herudover er der etableret et 170 kW stort jordvarmeanlæg med tilhørende 8.000 m nedgravet jordvarmeslange. Stubberupgård har tidligere været opvarmet med to store oliefyre med et stort olieforbrug som følge. Således opnås der, med det nye jordvarmeanlæg, store besparelser på både CO2-udledning og økonomi. I dette tilfælde vil tilbagebetalingstiden på anlægsomkostningerne være 3-4 år.

BLIKKENSLAGERARBEJDER

I forbindelse med renoveringen af Stubberupgårds bevaringsværdige hovedbygning har vores blikkenslagere lagt et nyt, flot naturskifertag. Herudover er samtlige tagrender, nedløb og inddækninger blevet udskiftet, ligesom husets gamle tårne er blevet zinkbeklædt. Alle tagrender, nedløb og zinkinddækninger er produceret på vores eget 1.000 kvm store værksted.

